



ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง  
เรื่อง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๙ บ้านลุ่มสมอ  
ตำบลท่าแลง อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี

๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓

เทศบาลตำบลท่าแลง มีความประสงค์ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๙ บ้านลุ่มสมอ (ตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนก่อสร้างกองช่าง) งบประมาณ ๕๙๖,๑๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าแลง ที่ ๓๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๙ บ้านลุ่มสมอ ตำบลท่าแลง อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพรชัย ภูระหงษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๙ บ้านลุ่มสมอ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๖,๑๐๐ บาท			
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้างกองช่าง)			
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๑๗,๐๐๐ บาท			
๖. บัญชีประมาณราคากลาง			
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายวัลลภ	สงเล่า	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธาน
๗.๒ นายศักดิ์สิทธิ์	กลายกลั่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายรุ่งนรินทร์	ศิริคุปต์	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านคุ้มสมอ ตำบลท่าแลง อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ ( กองช่าง ) เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่..... เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....2565.....


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงานเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	818,246.24	1.3607	1,113,387.66	FACTOR F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงาน หัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
2	ป้ายโครงการ				
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,113,387.66	
ปรับลดค่างาน				1,117,000.00	

ตัวอักษร ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

ขนาดหรือพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดความกว้าง 0.70 เมตร ขนาดความยาว 486.00 เมตร ขนาดความลึก 0.70 เมตร

ฝาปิดท่อ คสล. 130 เมตร ท่อคสล. Ø0.60 24 ท่อน

เฉลี่ยราคาประมาณ (1,117,000.00) บาท

.....  



( นาย วัลลภ สงดำ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  


( นาย สักดิ์สิทธิ์ กลายกลิ่น )

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  


( นาย รุ่งนริณ ศิริคุปต์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบขนาน้ำรูปถ้วย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านคุ้มสมอ ตำบลท่าแดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าแดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดยาประมาณการากลาง

วันที่.....เดือน.....ปีพ.ศ.....2565.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างระบบขนาน้ำ								
	รูปถ้วยคอนกรีตเสริม	16.80	ตร.ม.			38.57	647.98	647.98	
	คอนกรีตขอมงานรูปถ้วยคอนกรีตเสริม 240 Ksec	2.52	ลบ.ม.	1,714.00	4,319.28	306.00	771.12	5,090.40	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	คินซุค	254.94	ลบ.ม.			99.00	25,239.06	25,239.06	
	งานก่อสร้างระบบขนาน้ำด้วย วัสดุ.								
2	ทราบขยายรองรับ	18.69	ลบ.ม.	467.29	8,733.65	99.00	1,850.31	10,583.96	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	คอนกรีต โครงสร้าง 240 Ksec	99.64	ลบ.ม.	1,714.02	170,784.95	306.00	30,489.84	201,274.79	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร 6 มม.	1.137	ตัน	32,487.73	36,938.55	4,100.00	4,661.70	41,600.25	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร 9 มม.	2.547	ตัน	32,528.19	82,849.30	4,100.00	10,442.70	93,292.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	ลวดผูกเหล็ก	66.33	กก.	47.97	3,181.85			3,181.85	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	ขี้เถ้า (คิดปริมาณ 30% ของขี้เถ้า)	340.02	ลบ.พ.	560.75	190,666.22			190,666.22	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าติดตั้งแบบ	1.263.60	ตร.ม.			133.00	168,058.80	168,058.80	
	ตะปู	14.04	ลัง	740.66	10,398.87			10,398.87	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	งานฝ้าปิด								
	คอนกรีต โครงสร้าง 240 Ksec	7.82	ลบ.ม.	1,714.02	13,403.64	306.00	2,392.92	15,796.56	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.109	ตัน	32,487.73	3,541.16	4,100.00	446.90	3,988.06	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.260	ตัน	32,528.19	8,457.33	4,100.00	1,066.00	9,523.33	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	ยอดยกไป				533,274.79		246,067.326	779,342.12	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านคุ้มเสมอ ตำบลท่าแมลง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าแมลง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....2565....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคาค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
					533,274.79	246,067.326	779,342.12	201.87	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	1.00	เส้น	201.87	201.87			201.87	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	ถาดผูกเหล็ก	5.66	กก.	47.97	271.51			271.51	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	ไม้แบบ (คิดปริมาณ 30% ของ ไม้แบบ )	12.27	ตบ.พ.	560.75	6,880.40			6,880.40	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	คู่ติดตั้ง ไม้แบบ	45.64	ตร.ม		133.00	6,070.12	6,070.12	6,070.12	
	ตะปู	0.51	ตัง	740.66	377.74			377.74	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
4	<b>งานวางท่อ คลด.</b>								
	ท่อคสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	24.00	ท่อใน	607.48	14,579.52	345.00	8,280.00	22,859.52	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบยึดแบบพื้นขนาดกว้าง 0.35 ซม.ยาว 3 ม.	8.00	แผ่น	280.37	2,242.96			2,242.96	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
	<b>รวมเงินค่าวัสดุ</b>				<b>557,828.79</b>				
	<b>รวมเงินค่าแรงงาน</b>						<b>260,417.45</b>		
								<b>818,246.24</b>	